

„Út- és járda karbantartás 2021. évre” keretszerződés műszaki tartalma

Út és járda karbantartás:

Szigetszentmiklós közigazgatási területén belül található összesen mintegy 400.000 m² szilárd burkolatú út, 130.000 m² burkolatlan út és 60.000 m² burkolt járda egyes részein végzendő karbantartások tételes megrendelés alapján.

Kátyúzás és gréderezés:

1. Kátyúzás:

- szilárd burkolatú utak (aszfalt, vagy makadám utak) 78.410 fm (átlag 4,5 m burkolatszélességgel kalkulálva cca: 353 000 m²) egyes részein végzendő karbantartási feladatok tételes megrendelés alapján.

- mart aszfaltos utak 24.812 fm (átlag 3,5 m burkolatszélességgel kalkulálva cca: 86.000 m²) egyes részein végzendő karbantartási feladatok tételes megrendelés alapján.

Feladatok: kátyúk azonnali megszüntetése, az útburkolat minőségétől függő technológiával, valamint padka karbantartása, a padkasüllyedések megszüntetése anyagpótlással, tömörítéssel, padkanyesés

Kátyúzás leírása: A technológia hengerelt meleg aszfalttal való kátyúzás a megrendelővel és a műszaki ellenőrrel egyeztetett módon. A 4 cm – nél mélyebb kátyúk esetén kőszórás vagy CKT útalap szükséges az alépítmény pótlására, tömörítéssel. Fontos szempont a kátyú megfelelő kitisztítása és emulzióval vagy úti bitumennel történő kikenése, valamint a vágott élek lezárása aszfalt szalaggal.

1. Gréderezés:

Feladat: 49.143 m² mechanikailag stabilizált földút és 29.950 m² földút karbantartása

- a stabilizált utakon (kulés, mészköves, homokos kavics) útpálya felületi kiegyenlítése, karbantartása anyagpótlással

- a földutakon útpálya felületi kiegyenlítése karbantartása anyag pótlás nélkül

Mechanikai stabilizált utak gréderezése: gréderes profiligazítás, a lenyesett föld újra terítése, simító hengerezése, padkanyesés a vízvezetés biztosítása érdekében. Mennyisége: 49.143 m². A becsült anyagfelhasználás 1000 m²-ként 20 m³ évente.

Földutak gréderezése: gréderes profiligazítás, a lenyesett föld újra terítése, simító hengerezése szükség szerinti locsolással, padkanyesés a vízelvezetés biztosítása érdekében. Mennyisége: 29.950 m².

A földutakon szükséges esetben az eső, a téli időjárás által keletkezett mélyedések megszüntetése, a közlekedés biztosítása érdekében.

2. Munkavégzés, ellenőrzés:

A nyertes Ajánlattevővel, megkötött szerződés alapján, vállalkozó köteles a kivitelezést, illetve a fenntartási munkát (a munkaterület átadás – átvételt követően) haladéktalanul megkezdni. Ennek értelmében a szerződéskötés időpontjára, a munka elvégzésére felkészültnek kell lennie.

A karbantartásra kijelölt utcák a munkaterület átadással munkaterületnek minősülnek, így a biztonságos munkavégzés, és a közlekedés feltételeit, a munkaterületet átvett kivitelezőnek kell biztosítania. A vállalkozónak naponta kell értesítenie a megrendelőt, valamint a közútkezelőt a munkába vett utcákról, így szoros együttműködésben, állandó kölcsönös tájékoztatás mellett kell végeznie a karbantartási munkálatokat. Megrendelő műszaki ellenőre ez alapján ellenőrzi a munka minőségét.

A kátyúk helyét, utólag is ellenőrizhető módon a felmérési naplóban kell rögzíteni.

Vállalkozó feladatait a karbantartás során a 1-2. pont tartalmazza a megrendelő képviselőjének bejelentése alapján, a szerződés időtartama alatt bármikor, a bejelentést követően a szerződésben vállalt határidőn belül.

Egyéb karbantartási feladatok esetén:

Ajánlatkérő előzetes árajánlatot kér az elvégzendő munkára, melyet nyertes ajánlattevőnek 1 héten belül el kell készítenie. Az előzetes árajánlatnak tartalmaznia kell a nyertes ajánlattevő által megjelölt, a feladat elvégzéséhez szükséges műszaki ellenőr által jóváhagyott időszükségletet is. Ajánlatkérő tételes megrendelést ad nyertes ajánlattevőnek, melyben elfogadja a műszaki ellenőr által jóváhagyott vállalási időt is. Nyertes ajánlattevőnek az egyedi megrendelésekben megrendelt feladatokat 2 héten belül el kell kezdenie és az általa megajánlott és műszaki ellenőr által jóváhagyott vállalási időn belül el kell végeznie. Az adott kivitelezési munka teljesítési határidejébe az Ajánlatkérő általi ellenőrzési idő nem számít bele.

A kivitelezési szerződés tételes elszámolású.